

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		roboty ziemne			
1	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 10.0*6.*0.15	m ³ m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 2-01 d.1 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV) 10	dól. dól.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 0.5*0.5*0.15*10	m ³ m ³	0.375	
				RAZEM	0.375
4	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.5*0.5*0.15*10	m ³ m ³	0.375	
				RAZEM	0.375
2		roboty fundamentowe			
5	KNR 2-02 d.2 0204-10	Stopy fundamentowe szklankowe-trapezowe żelbetowe, o obj.do 2.5m3 0.5*0.5*0.8*10	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 2 d.2 0105-04 analogia	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - słupy montaż kotew stalowych dla montażu słupów 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
3		konstrukcja drewniana wiaty			
7	KNR 2-02 d.3 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. 0.16*0.16*3.5*10	m ³ drew. m ³ drew.	0.896	
				RAZEM	0.896
8	KNR 2-02 d.3 0406-06	Ramy górne i płatwie, dl.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. ocyepz słupow 0.16*0.16*(7.0*2+5.0*2)	m ³ drew. m ³ drew.	0.614	
				RAZEM	0.614
9	KNR 2-02 d.3 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.16*0.16*1.10*20	m ³ m ³	0.563	
				RAZEM	0.563
10	KNR 2-02 d.3 0405-01	Dachy z więzarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 7,60 m 5.65*10	m ² m ²	56.500	
				RAZEM	56.500
11	KNR-W 2-02 d.3 0410-04	Olacenie połaci dachowych łalami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 3.5*8,0*2	m ² m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
12	KNR 2-02 d.3 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna 56.0	m ² m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
13	d.3 analiza indywidualna	deski wiatrownicowe oraz deska czołowa 3.6*4+7.6*2	m m	29.600	
				RAZEM	29.600
4		Elementy wyposażenia			
14	d.4 analiza indywidualna	Wykonanie oraz dostarczenie 2 szt. ław wolnostojących z oparciami dl 3 m oraz stołu 3*1,5 m 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.4 analiza indywidualna	Wykonanie oraz dostarczenie 3 tablice ze zdjęciami i opisami szlaków turystycznych (np. na plycie) o wymiarach co najmniej 1,5m x 1,m 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Utwardzenie terenu kostką brukową			
16	KNR 2-31 d.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncle kat. I-IV głębokości 20 cm 42.0	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.5 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 42.0	m ²		
			m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
18	KNR 2-31 d.5 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 11 42.0	m ²		
			m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
19	KNR 2-31 d.5 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 42.0	m ²		
			m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
20	KNR 2-31 d.5 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5,6*2+7,5*2	m		
			m	26.200	
				RAZEM	26.200